

Slepý rozpočet

33.6980.7.2. OIP BRNO, rekonstrukce kanalizace a vybudování sociálního zázemí - Vytápění - celek

Klasifikace: 8016933 Budovy pro řízení, správu a administrativu

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky: D.1.4.4 Vytápění

Realizační projekt pro výběrové řízení v souladu s vyhláškami vyhl. 230, 231 a 232/2012 Sb

Odkaz na projektovou dokumentaci ve výkazu výměr v návaznosti na grafickou část.

Dokumentace pro provedení stavby ; OIP BRNO, rekonstrukce kanalizace a vybudování sociálního zázemí

zak. č. 33.6980.7.2.. dle seznamu příloh

Vypracoval: Ivana Šebková (sebkova@abras.cz)

Abras projektový ateliér, s.r.o., Dvorská 28, Blansko - tel: 516 417 531

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH

Celkem bez DPH:

Celkem s DPH:

Rekapitulace - slepý rozpočet

Popis		Cena
D.1.4.4: Vytápění: OIP		-
099: Přesun hmot HSV		-
732: Ústřední vytápění - strojovny		-
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		-
734: Ústřední vytápění - armatury		-
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa		-
783: Nátěry		-
D1.4.4.: Vytápění; místnost údržby		-
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		-
734: Ústřední vytápění - armatury		-
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa		-
783: Nátěry		-
		-

Slepý rozpočet

Poř. t	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
D.1.4.4: Vytápění: OIP							-
099: Přesun hmot HSV							-
1	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	0,225	t		
2	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	0,225	t		
3	SP	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	0,225	t		
732: Ústřední vytápění - strojovny							-
4	SP	732214813	Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů	1,000	ks		
5	SP	732320814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů	1,000	ks		
6	SP	732291911	Zpětné připojení potrubí topného a vratného u výměníku tepla nebo ohříváku	1,000	soubor		
7	SP	732291912	Zpětné připojení potrubí TUV a cirkulace u výměníku tepla nebo ohříváku	1,000	soubor		
8	SP	732291913	Zpětné připojení potrubí studené vody u výměníku tepla nebo ohříváku	1,000	soubor		
9	SP	732391902	Zpětná montáž nádoby nebo nádrže po opravě obsahu do 600 litrů	1,000	soubor		
10	SP	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	1,520	%		
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							-
11	SP	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	7,000	m		
12	SP	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	10,000	m		
13	SP	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	9,000	m		
14	SP	733293904	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm	2,000	ks		
15	SP	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	15,000	m		
16	SP	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	1,400	m		
17	SP	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	7,300	m		
18	SP	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	4,000	ks		
19	SP	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	2,000	ks		
20	SP	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	2,000	ks		
21	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	23,700	m		
22	SP	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	3,190	%		
734: Ústřední vytápění - armatury							-
23	SP	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	4,000	ks		
24	SP	734300821	Rozpojení šroubení horkovodního do DN 15	6,000	ks		
25	SP	734300822	Rozpojení šroubení horkovodního do DN 25	9,000	ks		

Poř. č.	Identifik.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
26	SP	734290911	Výměna těsnění u šroubení armatur závitových do G 1	11,000	ks		
27	SP	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	2,000	ks		
28	SP	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	2,000	ks		
29	SP	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	2,000	ks		
30	SP	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	0,270	%		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa							-
31	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	4,500	m2		
32	SP	735211821	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m jednopramenný	1,000	ks		
33	SP	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	6,000	ks		
34	SP	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	75,000	m2		
35	SP	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	5,000	ks		
36	SP	735191905	Odvzdušnění otopných těles	4,000	ks		
37	SP	735191910	Napuštění vody do otopných těles	67,000	m2		
38	SP	735151471	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/400 mm	1,000	ks		
39	SP	735151492	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 900/500 mm	1,000	ks		
40	SP	X73501	Topná zkouška	4,000	hod		
41	SP	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	2,260	%		
783: Nátěry							-
42	SP	783496412	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	23,700	m		

Poř. t	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
D1.4.4.: Vytápění; místnost údržby							-
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							-
43	SP	X73301	Potrubí izolační hadice FRZP25/22	0,500	m		
44	SP	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	0,500	m		
45	SP	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	6,100	m		
46	SP	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	3,700	m		
47	SP	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	2,000	ks		
48	SP	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	2,000	ks		
49	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	10,300	m		
50	SP	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	3,190	%		
734: Ústřední vytápění - armatury							-
51	SP	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	2,000	ks		
52	SP	734261407	Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	2,000	ks		
53	SP	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	0,270	%		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa							-
54	SP	735152581	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1600 mm	2,000	ks		
55	SP	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	2,000	ks		
56	SP	735191905	Odvzdušnění otopných těles	2,000	ks		
57	SP	735191910	Napuštění vody do otopných těles	8,000	m2		
58	SP	X73501	Topná zkouška	2,000	hod		
59	SP	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	2,260	%		
783: Nátěry							-
60	SP	783496412	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	10,300	m		
							-