

Slepý rozpočet

33.6980.7.2. OIP BRNO, rekonstrukce kanalizace a vybudování sociálního zázemí -Zdrav. tech. instal.-celek

Klasifikace: 8016933 Budovy pro řízení, správu a administrativu

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky: D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

Realizační projekt pro výběrové řízení v souladu s vyhláškami vyhl. 230, 231 a 232/2012 Sb

Odkaz na projektovou dokumentaci ve výkazu výměr v návaznosti na grafickou část.

Dokumentace pro provedení stavby ; OIP BRNO, rekonstrukce kanalizace a vybudování sociálního zázemí

zak. č. 33.6980.7.2. dle seznamu příloh

Vypracoval: Ivana Šebková (sebkova@abras.cz)

Abras projektový ateliér, s.r.o., Dvorská 28, Blansko - tel: 516 417 531

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH

Celkem bez DPH:

Celkem s DPH:

Rekapitulace - slepý rozpočet

Popis		Cena
D.1.4.1: ZTI - OIP		-
008: Trubní vedení		-
099: Přesun hmot HSV		-
721: Vnitřní kanalizace		-
722: Vnitřní vodovod		-
725: Zařizovací předměty		-
726: Instalační prefabrikáty		-
D1.4.1.: ZTI - místnost údržby		-
721: Vnitřní kanalizace		-
722: Vnitřní vodovod		-
725: Zařizovací předměty		-
		-

Slepý rozpočet

Poř. t	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
D.1.4.1: ZTI - OIP							-
008: Trubní vedení							-
1	SP	899101211	Demontáž poklopů včetně rámu hmotnosti do 50 kg	2,000	ks		
2	SP	X00801	Práce spojené s napojením nové kanalizace do stávající šachry „Š“ - zřízení otvoru, napojení, dobetonávka, utěsnění	1,000	kus		
3	SP	X00802	Práce spojené s napojením nové kanalizace do stávající šachry „DV“ ve dvorní části - zřízení otvoru, napojení, dobetonávka, utěsnění	1,000	kus		
4	SP	X00803	Práce spojené s úpravou a utěsněním dna stávající šachty na větví "2a" - vč. materiálu	1,000	kus		
099: Přesun hmot HSV							-
5	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	2,440	t		
6	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	2,440	t		
7	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	2,440	t		
8	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	21,960	t		
9	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	2,440	t		
10	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	2,440	t		
721: Vnitřní kanalizace							-
11	SP	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	12,000	m		
12	SP	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	1,000	ks		
13	SP	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	2,000	m		
14	SP	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	14,000	m		
15	SP	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	38,000	m		
16	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	6,000	m		
17	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	9,000	m		
18	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	2,000	m		
19	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	35,000	m		
20	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	4,000	ks		
21	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	2,000	ks		
22	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	7,000	ks		
23	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	71,000	m		

Poř. t	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
24	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	50,000	m		
25	SP	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	64,000	m		
26	SP	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	16,000	m		
27	SP	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	10,000	m		
28	SP	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	12,000	m		
29	SP	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	4,000	ks		
30	SP	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	3,000	ks		
31	SP	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	15,000	ks		
32	SP	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	4,000	ks		
33	SP	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	2,000	ks		
34	SP	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	6,000	ks		
35	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	1,680	%		
36	SP	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	12,000	m		
37	SP	721211502	Vpust' sklepní se svislým odtokem DN 110 mřížka litina 170x240	2,000	ks		
38	SP	X721001	Vpust dvorní DN 150 ACO DRAIN	1,000	kus		
39	SP	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	3,000	ks		
40	SP	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	1,000	ks		
722: Vnitřní vodovod							-
42	SP	722130231	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15	2,000	m		
43	SP	722130232	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	2,000	m		
44	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	23,000	m		
45	SP	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	23,000	m		
46	SP	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	4,000	soubor		
47	SP	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	23,000	m		
48	SP	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	42,000	m		
49	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	9,000	ks		
50	SP	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	3,000	ks		
51	SP	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	3,000	ks		
52	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	75,000	m		
53	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	30,000	m		
54	SP	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	2,000	ks		

Poř. t	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
55	SP	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	4,000	ks		
56	SP	722130913	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25	4,000	ks		
57	SP	722130991	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 20 / G 1/2	5,000	ks		
58	SP	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	4,000	ks		
59	SP	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	4,000	ks		
60	SP	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	6,000	ks		
61	SP	722179193	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí přes D 32 mm do 5 svarů	3,000	soubor		
62	SP	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	25,000	m		
63	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	1,020	%		
64	SP	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	16,000	m		
65	SP	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	3,000	m		
66	SP	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	6,000	m		
67	SP	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm	6,000	m		
68	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	1,020	%		
725: Zařizovací předměty							-
69	SP	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	2,000	soubor		
70	SP	725121523	Pisoárový záchodek automatický	1,000	soubor		
71	SP	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	1,000	ks		
72	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	2,000	soubor		
73	SP	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	1,000	soubor		
74	SP	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	1,000	soubor		
75	SP	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	2,000	soubor		
76	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	2,000	soubor		
77	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	3,000	soubor		
78	SP	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	1,000	soubor		
79	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	1,000	soubor		
80	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	1,000	ks		
81	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	0,210	%		
726: Instalační prefabrikáty							-
82	SP	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	1,000	soubor		

Poř. č.	Identifik.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
83	SP	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	2,000	soubor		
84	SP	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	0,210	%		

Poř. t	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
D1.4.1.: ZTI - místnost údržby							-
721: Vnitřní kanalizace							-
85	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	1,000	m		
86	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	1,680	%		
722: Vnitřní vodovod							-
87	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	2,000	m		
88	SP	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	2,000	m		
89	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	2,000	ks		
90	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	2,000	m		
91	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	1,020	%		
725: Zařizovací předměty							-
92	SP	X725001	Sprchový box, vč. baterie a příslušenství - D+M	1,000	kus		
93	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	0,210	%		
							-